

飛散性の低い L3アスベスト含有建材である仕上塗膜及び下地調整材、ボンド等を大型床用 HEPA付吸引サンダーにて除去する工法です。

※コストレベルは仮設・廃棄物処理・環境測定を除きます

**大型床用HEPA付  
機械による効率化**  
メリット

**動力必要**  
デメリット

養生	適応建材	適正構造物	適正作業環境	コストレベル
隔離	L3仕上塗材・ L3塗膜・ L3下地調整材	大・中・小	改修・解体	3

### フローチャート(床用集じん装置付きディスクグラインダー)

